


PRZEDMIAR
Teren Rekreacyjny wokół Wioski Kulinarnej w Podciemi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podciemie teren rekreacyjny Wioska Kulinarnej					
1 45453000-7 Ogrodzenie					
1	KNR 2-02	Rozebranie ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur	m		
d.1	1804-12 analogia	obsadzonych w gruncie i obetonowanych nienadających się do ponownego użycia Krotność = 0.3 30.00+19.00	m	49.000	
				RAZEM	49.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	pod ogrodzenie i boiski sportowe 19.00*30.00/10000	ha	0.057	
				RAZEM	0.057
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0307-01	wykopy pod fundamenty żelbetowe słupków ogrodzenia (0.30*0.30*1.00)*18 <szty>	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
4	KNR 2-02	Ustawienie fundamentów słupków ogrodzeniowych (o wym 0.20x0.15x 1.00) w	m		
d.1	1801-02 analogia	gotowym wykopie z zamontowaniem żelbetowych płyt cokołowych 2.50 x 0.30m, gr 4cm o fakturze cegły < strona pld> 19.00+<str zach>24.00	m	43.000	
				RAZEM	43.000
5	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PVC gr 3.00mm plecionej	m		
d.1	1803-02	(oczka5x5cm) wysokości 3,00 m na słupkach stalowych (4,00m w narożach ze wspornikami)z rur fi 52 mm, rozstawie 2.5 m i obsadzonych w słupkach funda- mentowych (naciągi - linka stalowa 4 x 5 mm z uchwytami) 19.00+24.00	m	43.000	
				RAZEM	43.000
2 45453100-8 Teren rekreacji - boisko					
6	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,	m ²		
d.2	0111-02	korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem Krotność = 0.6 30.00*17.00	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne /warstwa średnio 5cm/ z przetrzutem na te-	m ³		
d.2	0218-01	renie płaskim - z dostawą ziemi urodzajnej 30.00*17.00*0.05	m ³	25.500	
				RAZEM	25.500
8	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod trawniki - orka glebogryzarką przyczepną - obszar	ha		
d.2	0207-02	z.o.2.10. (30.00*17.00)/10000	ha	0.051	
				RAZEM	0.051
9	KNR 2-23	Osadzenie tulei (z wykopaniem dołków+ beton B- 20 o wym 30x30x80cm)do	szt.		
d.2	0309-02	słupków - stojaków siatkówki i bramek- tuleje do słupków systemowych dostawa w komplecie zestawu 6+4	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-01	(30.00*17.00)	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
11	KNR 2-23	Montaż listew z tworzyw sztucznych - wyznaczenie linii boiska	m		
d.2	0501-05 analogia	18.00*2+9.00 *3 + 0.50*4	m	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim	ha		
d.2	0210-01	grubość warstwy 2 cm (30.00*17.00)/10000	ha	0.051	
				RAZEM	0.051
13	KNR 2-23	Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki -jako	kpl.		
d.2	0310-02	1 element zespolony kompletny tj. 2 słupki z kompletem uchwytów i naciągów, siatka z linkami i chorągiewką, 2 szt tulei z deklami i 1 krzesło sędziowskie,(pełny komplet atestowany) 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-23	Dostawa (pełne komplety atestowane) i ustawienie bramek stalowo-drewnia-	kpl.		
d.2	0310-06	nych do piłki ręcznej o wymiarach 3.0x2.0 m - tuleje z deklami , bramki ze wspor- nikami i uchwytami do naciągania siatki , siatka 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	dostawa i ustawienie ławek (dł 2.m) z oparciem przy boisku (nogi stalowe rura	szt.		
d.2	1220-01 analogia	70mm, siedzisko drewniane listwy lakierowane gr min 40mm) 8	szt.	8.000	

PRZEDMIAR
Teren Rekreacyjny wokół Wioski Kulinarej w Podcierniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
16 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu i odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000


Andrzej Krzysztof RUDZKI
05-300 Mińsk Maz., ul. A. Struga 20
upr. bud. GT 4224/21/41/77
GT 4224/98/84/80