

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GARAŻOWY NA SAMOCHODY OCZYSZCZALIN ŚCIEKÓW  
ADRES INWESTYCJI : CEGŁÓW DZ. NR 1388/2, 1387/2, 1386/2  
INWESTOR : GMINA CEGŁÓW  
ADRES INWESTORA : 05-319 CEGŁÓW ul. T. Kościuszki 4  
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Rozdzielnice - CPV 45315700-5</b>					
1	KNR 5-14 d.10101-01	Rozdzielnica Garażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2 Układanie kabli i przewodów - CPV 45314300-4</b>					
2	KNR 5-08 d.20110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNNR 5 d.20203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
<b>3 Montaż urządzeń i osprzętu elektrycznego - gniazda CPV 45314320-0</b>					
4	KNNR 5 d.30502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 5-08 d.30302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 5-08 d.30308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 5-08 d.30309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
<b>4 Montaż opraw oświetleniowych, wentylatorów CPV 45312311-0</b>					
8	KNR 5-08 d.40820-01	Kompletowanie opraw oświetleniowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
<b>5 Instalacja wyrównawcza CPV 45310000-3</b>					
9	KNNR 5 d.50602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 4-03 d.51205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	· pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03 d.51205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	· pomiar		
		6	·	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>6 Pomiary CPV 45310000-3</b>					
12	KNR 4-03 d.61202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	· pomiar		
		12	·	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>7 Instalacje CCTV CPV 32240000-7</b>					
13	KNNR 5 d.70209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
14	KNR 5-06 d.70401-01	Montażsystemów systemu telewizji użytkowej - kamera obrotowa Kam PZT 10xzm 500TVL	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>8 Układanie kabli elektroenergetycznych CPV 45314300-4</b>					
15	KNR-W 5-10 d.80316-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		19.6	m <sup>3</sup>	19.600	
				RAZEM	19.600
16	KNR-W 5-10 d.80314-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		19.6	m <sup>3</sup>	19.600	
				RAZEM	19.600
17	KNR-W 5-10 d.80103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	80		m	80.000	
				RAZEM	80.000