
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna
Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja Cegłów, Gmina Cegłów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Cegłów 05-319 Cegłów ul. Kościuszki 4
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Charakterystyka obiektu

Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna

TEMAT: Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na wykonaniu na drodze gminnej - ul. Ogrodowa i ul. Słoneczna w miejscowości Cegłów w Gminie Cegłów I etapu przebudowy.

Zakres prac obejmuje:

1. ul. Ogrodowa

- wykonanie stabilizacji $R_m=2,5$ MPa gr. 25cm
- wykonanie poboczy
- ustawienie krawężników na łukach;
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12cm

2. ul. Słoneczna

- wykonanie stabilizacji $R_m=2,5$ MPa gr. 25cm
- wykonanie poboczy
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 12cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

1. ul. Ogrodowa

- powierzchnia jezdni - 3434,50 m²
- powierzchnia poboczy - 1440,00 m²

2. ul. Słoneczna

- powierzchnia jezdni - 860,00 m²
- powierzchnia poboczy - 344,00 m²

Przedmiar

Przebudowa dróg gminnych - ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ul. Ogrodowa					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,766
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - analogia	m ³	1.373,8
3	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z dowozu), grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm - analogia	m ²	3.434,5
4	KNNR 6 0204/05	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Pobocza z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m ²	1.440
5	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m	127
ul. Słoneczna					
6	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,172
7	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - analogia	m ³	344
8	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa (z dowozu), grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm - analogia	m ²	860
9	KNNR 6 0204/05	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Pobocza z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm	m ²	344
Wykonanie podbudowy i masy mineralno-asfaltowej na ul. Ogrodowej					
10	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Podbudowy z kruszywa łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	3.434,5
11	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	3.434,5
12	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5cm	m ²	3.434,5
Wykonanie podbudowy i masy mineralno-asfaltowej na ul. Słonecznej					
13	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.04 D-04.04.00	Podbudowy z kruszywa łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²	860
14	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	860
15	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 5cm	m ²	860