
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Instalacji ogrzewania kościoła pw. Św. Anny w Kiczkach wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi i wymianą instalacji elektro-energetycznej
ADRES INWESTYCJI : m. Kiczki Drugie 32, 05-319 Ceglów
NAZWA INWESTORA : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Kiczkach
ADRES INWESTORA : Kiczki Drugie 32, 05-319 Ceglów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : mgr inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2024 r.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1		1	18
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE	1	6
1.2	PODŁOGA DREWNIANA	7	9
1.3	REMONT DESEK SZALUNKOWYCH	10	14
1.4	REMONT STOLARKI	15	16
1.5	POZOSTAŁE	17	17
1.6	DOKUMENTACJA	18	18

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1. kalk. własna	Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie wyposażenia	kpl		
1	1	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1.	0405-01				
1	1	163,2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
3	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów -przyjęto rozstaw co 1m	m		
d.1.	0405-04				
1	1	poz.2/1,0	m	163,200	
				RAZEM	163,200
4	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu z budynku	m ³		
d.1.	0116-04				
1	1	poz.5	m ³	25,459	
				RAZEM	25,459
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na składowisko	m ³		
d.1.	0108-11				
1	1	(poz.2*0,03+poz.3*0,1)*1,2	m ³	25,459	
				RAZEM	25,459
6	d.1. kalk. własna	Oplata za składowanie odpadów na wysypisku	m ³		
1	1	poz.5	m ³	25,459	
				RAZEM	25,459
1.2		PODŁOGA DREWNIANA			
7	d.1. kalk. własna	Ułożenie legarów drewnianych impregnowanych przeciwogniowo i przeciwbio-logicznie	m ²		
2	2	poz.2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
8	KNR 19-01	Podłogi drewniane z desek podłogowych modrzewiowych grub. 35 mm, struganych obustronnie, bezsękowych, pióro-wpust	m ²		
d.1.	0410-05				
2	2	poz.2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
9	d.1. kalk. własna	Malowanie podłogi drewnianej	m ²		
2	2	poz.2	m ²	163,200	
				RAZEM	163,200
1.3		REMONT DESEK SZALUNKOWYCH			
10	d.1. kalk. własna	Uzupełnienie uszkodzonych desek	kpl		
3	3	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 19-01	Ręczne szlifowanie desek szalunkowych na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	1021-01				
3	3	105*5,66+249,9	m ²	844,200	
				RAZEM	844,200
12	KNR 9-21	Czyszczenie desek na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0102-04				
3	3	poz.11	m ²	844,200	
				RAZEM	844,200
13	d.1. kalk. własna	Dwukrotne malowanie desek szalunkowych na ścianach i sufitach	m ²		
3	3	poz.11	m ²	844,200	
				RAZEM	844,200
14	d.1. kalk. własna	Rusztowania	kpl		
3	3	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		REMONT STOLARKI			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	d.1. kalk. własna 4	Renowacja oraz malowanie stolarki okiennej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.1. kalk. własna 4	Renowacja oraz malowanie stolarki drzwiowej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5	POZOSTAŁE				
17	d.1. kalk. własna 5	Roboty porządkowe i odtworzeniowe 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6	DOKUMENTACJA				
18	d.1. kalk. własna 6	Wykonanie dokumentacji technicznej 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000